



DETAIL ESTIMATIF (DE) Commune de GUILLIGOMARC'H

Pt CCTP	Désignation	U	Qtés	PU HT	Montant HT
1-2-3 / 10	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1-2-3	Travaux préparatoires de chantier	ft	1		
1-2-3	Autres travaux préparatoires d'implantation de chantier mentionnés au CCTP : Clôture, protection, sécurité, remise en état des lieux, ...	ft	1		
10	Dossier des ouvrages exécutés (3 en format papier et 1 numérique)	ft	1		
Sous-total N° 1 - Travaux préparatoires					
4	REMODELAGE ET DRAINAGE DES TALUS EXISTANTS				
4.2	Remodelage des talus existants y compris apport de terre végétale et engazonnement	ft	1		
	Mise en œuvre du drainage des talus y compris raccordement au réseau EP du parcours UG® et au réseau existant	ft	1		
Sous-total N° 2 - Remodelage et drainage des talus existants					
5	PARCOURS DE GLISSE UNIVERSELLE®				
5.2	Terrassement, démolition, décaissement, déblais, ...	ft	1		
5.3	Mise en œuvre du réseau drainant pour le traitement des eaux pluviales avec raccordement au réseau existant :				
	Drainage des talus à créer, y compris géotextile	ml			
	Canalisation type PVC en diamètre 160 adapté au réseau existant et au traitement des EP pour éviter toute stagnation des eaux pluviales.	ml			
	Siphon avec grille scellée en inox inviolable 300x300 mm / débit de 2L/s	U	6		
	Regard de branchement adapté au réseau existant (situé hors parcours UG® - uniquement si nécessaire)	PM	1		



DETAIL ESTIMATIF (DE) Commune de GUILLIGOMARC'H

Pt CCTP	Désignation	U	Qtés	PU HT	Montant HT
5.4	Mise en œuvre du parcours de Glisse Universelle® :				
	Géotextile non tissé, résistance 100g/m ²	m ²			
	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 pour modelage du terrain	m ³			
	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/6 pour modelage du terrain sur une épaisseur de 5cm y compris enduit de cure préalable	m ²			
Sous-total N° 3 - Parcours de Glisse Universelle®					
6	ENGAGONNEMENT DES TALUS ET ABORDS A CRÉER				
6.1	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale sur les talus à créer	m ³			
6.2	Engazonnement des pentes douces sur les abords du tracé UG®	m ²			
Sous-total N° 4 - Engazonnement des talus et abords à créer					
7	MARQUAGE DU PARCOURS DE GLISSE UNIVERSELLE® ET PANNEAU D'INFORMATION				
7.1	Réalisation de peinture sur enrobé, de qualité routière avec solution antidérapante ou similaire				
	Lignage continu, sur les bords du parcours, en vert amande	ml	100		
	Lignage continu, dans les virages, en jaune sécurité	U	55		
	Réalisation de logos UG TRACKS®	U	3		
7.2	Fourniture et pose d'un panneau d'information, y compris les fondations pour le sceller	ft	1		
Sous-total N° 5 - Marquage & Panneau d'information					
Total des travaux HT (1 à 7)					
TVA à 20%					
Montant total TTC					



DETAIL ESTIMATIF (DE) Commune de GUILLIGOMARC'H

Pt CCTP	Désignation	U	Qtés	PU HT	Montant HT
8	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES - PSE				
8.1	Bordures et pavés autour du parcours de Glisse Universelle®				
	Fourniture et pose des bordures P1 classe T y compris lit de pose béton et joint de raccordement	ml	60		
	Fourniture et pose de pavés 100x100x100 mm, y compris lit de pose béton et joint de raccordement	ml	46		
8.2	Réalisation de peintures sur enrobé supplémentaires				
	Chevrons double	U	12		
	Lignages supplémentaires, en cœur de parcours UG® en vert amande	ml	60		
Total des PSE - HT					
TVA à 20%					
Montant total TTC					